

MEMORIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE TENIS CON BASE ASFÁLTICA, TRACKTECH **NIBERMA TENIS, CERRAMIENTO MALLA, ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO**

El presente documento tiene por objeto la descripción de las distintas fases o capítulos para la construcción de una pista de tenis de medidas 36 mts x 18 mts partiendo del capítulo inicial del movimiento de tierras necesario para iniciar los trabajos propios de la pista hasta el capítulo final de iluminación que nos dará una pista de tenis completa de características recogidas en el título de esta memoria.

CAPITULO 01.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.- Excavación de terreno existente, mediante maquinaria adecuada, para formación de pendiente reglamentaria del 0,8% a una vertiente, transporte a vertedero de las tierras y compactación de la superficie por medios mecánicos, sin aportación de áridos, hasta el 90% Próctor modificado. Medidas 40 mts x 20 mts.

CAPITULO 02.- EVACUACIÓN DE AGUAS.

2.1.- Canaleta recogida aguas. Suministro y colocación de canaletas especial para recogida de aguas, construida en hormigón polímero, con ranura superior para entrada de agua. Incluidos excavación zanja, transporte a vertedero de tierras extraídas y cimentación con hormigón H200. 36 metros lineales.

2.2.- Arqueta de hormigón polímero. Suministro y colocación de hormigón polímero ACO o similar de 0,50 mts de longitud, con tapa del mismo material y cestillo de acero galvanizado. Incluidos excavación zanja, transporte a vertedero de tierras extraídas y cimentación con hormigón H200

2.3.- Arqueta visitable. Construcción de arqueta visitable, de dimensiones 40 x 40 x 60 cms formadas por ladrillo macizo o bloque de hormigón, enlucidas interiormente con un mortero de cemento y arena, con tapa de fundición o acero galvanizado. Incluyendo tuberías de conexionado con arquetas prefabricadas de hormigón polímero.

CAPITULO 03.- SUB-BASE.

3.1.- Bordillo hormigón. Suministro y colocación de bordillos prefabricados de hormigón, de dimensiones 20 x 8 cm. Incluido excavación de zanja, retirada de tierras a vertedero y formación de zapatas para cimentación con hormigón H200. incluido llagueado de juntas.

3.2.- Base granular. Suministro y extendido, mediante maquina moto niveladora de una capa de zahorras seleccionadas tipo Z2 o equivalente, incluyendo riego con agua y apisonado con rodillo vibrante autopropulsado, hasta obtener una compactación del 96% Próctor modificado. Espesor medio 20 cm.

3.3.- Herbicida. Suministro y aplicación sobre capa de zahorras de herbicida integral para eliminación de céspedes y plantas.

CAPITULO 04.- BASE ASFÁLTICA.

4.1.- Aglomerado asfáltico en caliente. Construcción de la base asfáltica de la pista de un espesor total de 7 cm, comprendido:

- ❑ Riego asfáltico de emulsión bituminosa, a razón de 1,5 kg/m² con un 55% de betún.
- ❑ Suministro, extendido, nivelación y compactado de capa soporte de aglomerado asfáltico en caliente, de 4 cm. de espesor de características correspondientes al tipo S12.
- ❑ Riego de adherencia de emulsión bituminosa a razón de 0,90 kg/m² con el 40% de betún.
- ❑ Suministro, extendido, nivelación y compactado de capa de terminación de aglomerado asfáltico en caliente de 3 cm. De espesor, de características correspondientes al tipo D8.

CAPITULO 05.- SISTEMA NIBERMA TRACKTECH 15 MM.

5.1.-Pavimento sintético bicapa para atletismo, NIBERMA TRACKTECH, aplicado en obra, con un espesor medio de 15 mm. Elástico monocapa de caucho encapsulado en color ligado con resina de poliuretano.

CAPITULO 06.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

6.1.- Anclajes de postes. Construcción de los cimientos de hormigón para anclaje de postes de tenis, 80 x 80 x 60 cm, contruados con hormigón H200, suministro y fijación de anclajes metálicos embebidos en los dados de hormigón para sujeción de postes.

6.2.- Grapa central. Construcción de dado para fijación de la grapa central, de dimensiones 25 x 25 x 30 cm. Y colocación de la grapa para el regulador de altura de la red.

6.3.- Cerramiento. Suministro y colocación de malla de cerramiento formada por red metálica de simple torsión galvanizada en caliente, incluso parte correspondiente cimentación, postes de fijación metálicos, caperuzas de cierre superior y una puerta de acceso con todos sus elementos. Altura 4 mts.

CAPITULO 07.- EQUIPAMIENTO.

7.1.- Postes y red de tenis. Red de tenis reglamentaria en nylon. Soportada por postes metálicos empotrados en los anclajes de la solera, con mecanismo para tensado y destensado de la red.

CAPITULO 08.- ILUMINACIÓN.

8.1.- Suministro y colocación de 4 postes metálicos a 6 metros y 8 focos de 400 lux, incluido cuadro de maniobra, acometidas eléctricas y conexiones a red general.

Fdo: DPTO OBRAS NIBERMA